

Besigtigelse 20. maj 2015 med vurdering af behov for at opnå samme niveau som før 'Bodil'

Strækning	Reparationer	Adgangsvej længde m	Længde m	Paksten t	Store sten t	Diverse Kr
-----------	--------------	------------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Afsnit A

Opretning af bølgebryder					80	
Vest for Østre Alle 87 D og E	Supplering af skræntsikring langs adgangsvej og i bar plet		80		300	
Langs Østre Alle 87 D og E, østlig strækning	Supplering og forhøjelse af skræntsikring 5 t/m		50		250	
Permanent adgangsvej fra Bølgebryder til og med bygninger	Paksten 80 m af 4t/m og 90 m af 1 t/m	170		410		
Permanent adgangsvej fra Bygninger til skel A/B	Paksten 40 m af 4t/m	40		160		
På grænsen mellem A og B	Bar plet i skræntsikring. Halvdelen heraf		30		100	

Afsnit B

På grænsen mellem A og B	Bar plet i skræntsikring. Halvdelen heraf		30		100	
Permanent adgangsvej fra skel A/B og 100 m mod øst	Paksten 3 t/m	100		300		
Skrænten fra planlagt rampe mod øst til badebro	Lappe store huller		135		300	
Fra badebro forbi bådstativ til 20 m før Stubbegårds trappe	Ny skræntsikring øverst på høj stenstrand 2+5t/m		140	280	700	
Fra 20 m Vest for Stuppegårds trappe og til grænse B/C	Lunke ovenfor skræntsikring 1t/m		160	160		

Afsnit C

Hele afsnit C	Lunke ovenfor skræntsikring 1 t/m		100	100		
Skræntsikringens afslutning	Lukning af skræntsikringen i øst				30	

Fælles

Anstilling						35.000
Reserve, supplerende enkelte sten pletvis					300	
Samling af udskredne og løse sten						30.000

Midlertidige rampe og adgangsvej

Fra 100 - 140 m øst for grænse mellem A og B	Rampe fra permanent adg.vej ned til midlertidig vej	40		120		
Fra 140 m øst for skel A/B til anlæggets afslutning i øst	Midlertidig adgangsvej	420		420		

SUM		770	725	1.950	2.160	65.000
-----	--	-----	-----	-------	-------	--------

Overslag

	t	kr/t	kr
Paksten kr/t	1.950	350	682.500
Storsten kr/t	2.160	580	1.252.800
Fælles			65.000
			2.000.300

Moms 25 %

500.075

Samlet pris ekskl. Moms.

2.500.375